


План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов.



№ п/п	Объекты обслуживания	Адрес	Мероприятия	Срок выполнения работ	Источник финансирования (местный, краевой бюджет)	Ответственные лица за выполнение мер притий, т.е. фон
1	МАОУ «Трольская СОШ» МАОУ «Трольская-жанская СОШ» СП	С.Трольста ул.Ленина д.7а ул.Трольста ул.Ленина д.9а	<p>Организационные мероприятия:</p> <p>1. Разработать план работ по подготовке теплового пункта к предстоящему отопительному периоду, предоставить его в ООО «ЖКХ» и Управление образования.</p> <p>2. Разработать и утвердить необходимые инструкции по эксплуатации теплосчетных установок</p> <p>Технические мероприятия по ИТП</p> <p>1. В присутствии представителя теплоснабжающей организации провести гидравлические испытания на плотность и прочность узлов управления, ревизию задвижек с обеспечением герметичности сварных швов утилитарный с составленным актом.</p> <p>2. Провести испытания на плотность и прочность водоподогревателей (бойлеров) систем отопления и горячего водоснабжения, а также их промывки, либо механической чистке.</p> <p>3. Перед началом отопительного сезона провести проверку всех составляющих узлов учета тепловой энергии (сохранность контрольных пломб, сроки госповерки, отсутствие механических повреждений).</p>	10.04.2026 До 01.07.2026	-	Лепихина Ю 44-6-44
2	СОШ» СП			До 01.07.2026 До 01.07.2026 До 01.07.2026		

3		<p>Технические мероприятия по системам отопления и вентиляции</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В присутствии представителя теплоснабжающей организации выполнить промывку и испытание на плотность и прочность системы теплоотребления с составлением акта. 2. Выполнить ревизию всей установленной регулировочной и запорной арматуры: на разводящих трубопроводах в подвале, стояках, поворотах к приборам отопления. 3. Провести тепловые испытания и выдать акты, результаты испытаний оформить актом. Отчет о проделанных работах и мероприятиях по приведению в соответствие расчетных и фактических расходов теплоносителя представить на согласование в теплоснабжающую организацию. 	До 01.07.2026		
4		<p>Техническое мероприятие по зданию</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнить утепление здания (чердака, скосные проемы, двери и т.п.). 2. Привести помещение теплого пункта в соответствие с требованиями санитарных норм (убрать мусор, обеспечить надлежащее освещение, безопасный спуск и т.д.). 	До 01.09.2026		
5		<p>Мероприятия по оплате за потребляемую энергию</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнить сверку расчетов за потребляемую тепловую энергию. 	До 01.07.2026		
6		<p>Общая информация</p> <p>1. После выполнения вышеуказанных мероприятий в полном объеме:</p> <p>- в ООО «ЖКХ» получить Акт проверки готовности системы теплоотребления объекта к эксплуатации после летнего периода;</p> <p>- оформить паспорт готовности объекта к работе в</p>	До 01.07.2026		
			До 20.08.2026		

			<p>отопительный период 2026-2027 года. Сдать паспорт готовности в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду.</p> <p>2. При полной готовности систем теплоснабжения к отопительному периоду, подать письменную заявку на имя руководителя ТСО о включении системы теплоснабжения.</p>	<p>В течение сентября 2026 г.</p>		
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--